




00.Afstöðumynd

1 : 500

Samantekt á brunavörnum
(Texti unninn af Mannviti hf. til birtingar á aðaluppdráttum)

Forsendur brunavarna

Um er að ræða breytingar á húsnæði við Dalbrekku 2-14, en þessar breytingar verða eingöngu hins nr. 4 og 6 (mhl.2), 2.-5. hæð og á þessi lýsing eingöngu við um þennan matshúta. Verið er að innrétta gististöð í flokki II, b. Stærra gistiheimili (2. gr. 1277/2016) í atvinnuhúsnæði. Verið er að sækja um breytingu á flokkun mannvirkja úr flokki 1 í flokk 4. Gistirými verða leiðt í ferðamanna í að hámarki 30 daga samfelldt í senn. Vinnubúðir/starfsmannabúðir eru ekki leyflegar.

Brunavarnir í húsinu eru í samræmi við ákvæði byggingarreglugerðar nr. 112/2012 með söðri breytingum eftir því sem við á miðað við hús sem byggt er fyrir gildistöku reglugerðarinnar. Í samræmi við gr. 9.2.5. staðfestist að þær breytingar sem fyrirhugaðar eru rýra ekki brunavarnir hússins né hluta þess á neinn hátt.

Burðarvirki

Í samræmi við töflur 9.10 og 9.11 í byggingarreglugerð skal burðarvirki fjölbýlishússins uppfylla R60 brunakröfu þar sem í húsinu er sjálfvirk vatnsúðakerfi. Brunapól burðarvirkja skal hanna í samræmi við íslenska þolhönnunarstaða.

Brunahöflun

Hvert herbergi er í sérstöku brunahólf. Stigahús og þvottahús/ræsting eru jafnframt í sérstökum brunahöflum. Brunahólfandi veggir hafa E160 brunamótstöðu og hurðir eru E30-
CS-ss.

Flóttaleiðir

Frá öllum herbergjum verða tvær óháðar flóttaleiðir. Þegar komið er fram á gang úr herbergjunum er val um flóttaleið í stigahús sem opnast beint út á 1.hæð eða út í flóttastiga. Skv. gr. 9.5.6 í byggingarreglugerð er hámarks göngulengd að stigahúsi, öðru brunahólf eða útgangi 30 m fyrir mannvirki í notkunarflokki 4. Þar sem húsið er með vatnsúðakerfi má lengja hámarks göngulengdir um 30%. Hámarks göngulengd er því 39 m. Göngulengdir frá öllum herbergjum eru innan þessara marka. Stigahúsið er skilgreint sem stigahús 1, þó það sé a.m.k. þar sem ein íbúð opnast beint inn í stigahúsið. Aðgengi fólks að flóttaleiðum telst vera öruggt þar sem að í húsinu er sjálfvirk vatnsúðakerfi og alstaðar er hægt að velja um a.m.k. eina aðra flóttaleið, um útstiga og/eða út á svalir. Hurðir í flóttaleiðum skulu vera auðopnanlegar í flóttáttina án þess að nota þurfi lykil eða önnur verkfæri. Á öllum hæðum þar sem hreyfihamlaðir komast ekki beint út er öruggt svæði. Öruggu svæðin staðsetið í stigahúsi og á gangi við flóttastiginn. Ekki verður settur samþykktabúnaður á öruggu svæðin þar sem ekki var gerð krafa um örugg svæði þegar húsið var byggt. Stigahúsið er í sérstöku brunahólf og komi upp eldur byrjar síðkvilið ávallt á því að skoða stigahúsin. Á örugga svæðinu við útgang út í flóttastiga geta hreyfihamlaðir látið víta af sér út um dýrarn. Úti-flóttastiginn er 4 hæðir en hann endar í innigangi á 2.hæð.

Klæðningar

Allar nýjar loft og veggklæðningar innanhúss verða í flokki 1. Gólfefni í flóttaleiðum stigahúsa uppfylla flokk G61, en annarsstaðar flokk D-51. Utanhúsklæðningar verða í flokki 1. „Regnhlíf“ á útveggjaklæðningu utan á húsið verður 4 mm Reynbóndi álplötuklæðning með FR kjarna sem flokkast í flokk 1, B-51,d0. Þetta er frávik frá viðmiðunareglu gr. 9.7.3 sem kveður á um að „regnhlíf“ skuli vera úr A2-s1,d0 efni. Framleiðandi klæðningarinnar hefur gert stórskalaþrófanir á þessari tiltekinni klæðningu sem sýndi fram á að klæðningin breiðir ekki út eld og eykur ekki hættu á sambruna milli hæða. Þetta frávik telst því ásætlanlegt.

Brunavörðunarkerfi

Sjálfvirk brunavörðunarkerfi sem tengt er inn á víðurkennda vaktstöð er í húsinu. Kerfið er víðurkennt númerað kerfi, hannað og aðlagð að breyttir notkun hæðarinnar í samræmi við reglur og leiðbeiningar Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar (HMS) og ÍST EN 54. Stjórnstöð brunavörðunarkerfisins er í anddyri á 1. hæð hússins. Við stjórnstöð skal vera yfirlitsmynd af kerfinu. Kerfið skal þjónustað af aðila víðurkennd af HMS.

Síðkvikiferi

Í þessum hluta hússins sem um ræðir verður víðurkennt vatnsúðakerfi. Kerfið verður í samræmi við ÍST-EN 12845. Áhættuflokkun kerfisins verður OH1. Inntaksrými fyrir vatnsúðakerfi verður aðgengilegt beint utanfrá eins og fram kemur á aðaluppdráttum. Setja skal innendagastúta og vatnsþjölli fyrir utan inntaksrýmið í samræmi við ákvæði staðalsins. Boð frá vatnsúðakerfinu skulu berast til víðurkenndrar vaktstöðvar. Eftirlit með vatnsúðakerfinu skal vera í samræmi við lög og reglur. Gera skal þjónustusamning um viðhald og eftirlit sprinklersins við þjónungingameistara sem hefur réttindi.

Stigleiðsla og síðkvitæki

Stigleiðsla kemur stigleiðsla í samræmi við gr. 9.8.5 í byggingarreglugerð. Innðælingarstútur verður fyrir utan hvert stigahús. Innðælingarstútur skal vera vel merktur í samræmi við leiðbeiningar SHS og skal stúturinn hæfa klæðningu síðkviliðs. Tengistútur fyrir síðkvilið verður jafnframt á hverri hæð í brunastúðum fyrir framan herbergi. Stigleiðslur skulu vera a.m.k. 80 mm að innmáli. Í öllum íbúðum og á völdum stóðum á göngum skulu vera handsklékkvæði í samræmi við gr. 9.4.4 í byggingarreglugerð og skv. leiðbeiningum 165.BR1 og ÍST EN 3. Handsklékkvæði skulu almennt vera 6 lítra létvátstæki. Ekki verða sett upp slöngukeflir þar sem húsið er búið vatnsúðakerfi.

Reyklosun

Reyklosun frá stigahúsin verður um reykklúga rfm í stigahúsinu, a.m.k. 1 m að stærð. Reyklúgur í stigahúsin skulu opnast handvirkir með hnappi sem staðsetur er við inngangshæð inn í stigahúsið. Reyklosun út úr öðrum rýmum hússins er almennt í gegnum dyr og glugga á byggingunni.

Loftrásakerfi

Loftrásakerfi hússins skulu hönnuð í samræmi við byggingarreglugerð nr. 112/2012 og DS 428. Reiknað er með að hvert herbergi verði loftræst sjálfstætt fyrir sig þ.a. hættu á útbreiðslu reyks og elds á milli herbergja um loftrásakerfi verður ekki til staðar.

Brunaþéttingar

Lagnagöt og önnur göt á milli brunahólfra verða þétt með sérstökum brunabéttiefnum á víðurkenndan hátt. Þéttiefni sem notuð verða til verksins skulu vera notuð í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda efnaanna og vera víðurkennd af HMS til fyrirhugaðrar notkunar.

Aðkoma síðkviliðs

Aðkoma síðkviliðs er frá Dalbrekku.

Eldgönguarefirlit

Um eigið eftirlit eigenda og forráðamanna með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð nr. 723/2017.

Samantekt á brunavörnum

(Texti unninn af Mannviti hf. til birtingar á aðaluppdráttum)

Forsendur brunavarna

Um er ræða samfellda íbúðar-, verslunar- og skrifstofubyggingu við Dalbrekku 2-14 sem felur í sér byggingar við Dalbrekku 2-14. Verslunar- og skrifstofubyggingin er við Dalbrekku 4-6 og telst vera 5 hæða bygging og fellur undir notkunarflokk 1. Fjölbýlishúsin við Dalbrekku nr. 2 telst vera sjö hæðir, nr. 6 fimm hæðir, nr. 8 átta hæðir, nr. 10 sex hæðir, nr. 12 fjórar hæðir og nr. 14 sjö hæðir. Fjölbýlishúsin falla undir notkunarflokk 3.

Brunavarnir hurðarinnar eru hannaðar í samræmi við grein 9.2.2-b í byggingarreglugerð nr. 112/2012, þ.e. á grundvelli ákvæða byggingarreglugerðarinnar með tilgreindum frávikum frá viðmiðunareglum.

Brunapól burðarvirkis

Í samræmi við töflur 9.10 og 9.11 í byggingarreglugerð skal burðarvirki fjölbýlishússins uppfylla R90 brunakröfu. Burðarvirki skrifstofuhúsnæðis skulu uppfylla R60. Allar svalir verða með steypu gölfí og með R90 brunapól. Brunapól burðarvirkja skal hanna í samræmi við íslenska þolhönnunarstaða.

Brunahöflun

Állar íbúðir eru sjálfstæð brunahólf með E190 veggi milli íbúða og E160 veggi að stigahúsum og göngum. Hæðarskil eru E190. Hurðir inn í íbúðir eru E30-CS-ss. Þar sem um sambyggð fjölbýlishús er að ræða með stærri grunnflöt en 600 m² þarf að skipta upp byggingunni með eldvarnarveggjum, REI 120-M, þannig að grunnflötur slíkra brunahólf sé undir 600 m² staðsetning á eldvarnarveggjum er sýnd á aðaluppdráttum. „Stigahús 2“ í samræmi við gr. 9.3.5 í byggingarreglugerð verða í fjölbýlishúsum sem eru hærri en 5 hæðir, þ.e. með brunastúki (gangi milli íbúða og stigahúss) á hverri hæð. Brunastúkarinnar eru með E160 veggjum og E30 gluggum og E30-CS hurð á stigahúsi. Fjölbýlishúsið við Dalbrekku 8 verður með öryggisstigahúsi, þ.e., stigahúsi 3 í samræmi við gr. 9.3.6 en gengið er inn í stigahúsið um opið svæði auk þess sem stigahúsið tengist ekki kjallara. Lagnastokkar fyrir lagnir og loftræsingu verða í sjálfstæðum brunahöflum E160 með a.m.k. E130-S hurðum/lögum. Í kjöllum eru tæknirými, geymslur og hjóla- og vagnageymslur í stórum E160 brunahöflum með E30-CS hurðum.

Í verslunar- og skrifstofuhúsnæðinu sem er 5 hæða bygging verður „stigahús 1“ en ekki er talin þörf á „stigahúsi 2“ þar sem notkunareiningar eru minni ávallt hafa aðgengi að tveimur óháðum flóttaleiðum sem liggja allt út undir bert loft á jarðhæð, þ.e. um inngangshús.

Gert er ráð fyrir að íbúar geti sett svalaskýli á svalir. Svalaskýli skulu sett upp í samræmi við grein 9.6.17 í byggingarreglugerð. Brunahólfandi skil á milli tveggja aðliggjandi svalaskýli skal uppfylla E160. Sé ekki sett upp svalaskýli er ekki þörf á þessum brunahöflum. Milli svalaskýli og íbúðar skal vera reykþéttur byggingarhluti sem oheimilt er að fjarlægja eða opna á annan hátt. Opnanleggir gluggar á svalaskýli skulu vera rennigluggar eða hlöðahengdir gluggar með að lágmarki 2 m opunarflatarmál og minnsta kantmál opis 1,0 m. Opunarbúnaður skal samþykktur af Mannvirkjastofnun.

Billageymslan verður sjálfstætt brunahólf, aðskilið frá öðrum rýmum með amk. E190 veggjum. Brunastúkur verða að milli bilgeymslu og annarra rýma með E60-CS-ss hurðum bilgeymslulægin og E130-CS-ss húsnæging. Brunastúkur skulu vera í samræmi við grein 9.6.27 þ.e. ekki mjórfri en 1,3m og lengd á bilinu 2 til 6 metrar. Brunapól brunahólfandi hurða, veggja og hæðarskila er sýnd á teikningum.

Flóttaleiðir

Frá öllum íbúðum verða tvær óháðar flóttaleiðir, önnur um stigahús og hin út á svalir sem búnaður síðkviliðs nær til. Frá skrifstofu verða jafnframt alltaf a.m.k. tvær flóttaleiðir, inn í stigahús eða út í flóttastiga utandyra. Gert er ráð fyrir að tæki síðkviliðsins, stígar garðmegin og körfubílar göttinginn nái upp í svalir allra íbúða. Gert er ráð fyrir að hreyfihamlaðir sem ekki geta farið niður stíga af sjálfssíðadömu geti beðið hjálpar í sínum íbúðum eða svölum. Einnig eru „örugg svæði“ fyrir fatlaða í öllum stigahúsum.

Frá bilgeymslunni verða merktar tvær flóttaleiðir í stíthvorum endanum og opnast beint út. Dyr í flóttaleiðum skulu alltaf vera opnanlegar í flóttáttina. Ef ræflassing er á hurðum í flóttáttina skulu þær hægt að opna þær með grænum brotaröfu við hlö hurðarinnar sem merktur er „Neyðaropnar“. Hurðarnar skulu aflæstas í stræmleysi. Frá öllum stóðum í bilgeymslunni verða því amk. tvær óháðar flóttaleiðir þar sem göngulengd í næsta útgang styttri en 45m.

Neyðarlýsing

Í stigahús og ganga fyrir framan íbúðir verður sett neyðarlýsing í samræmi við grein 9.4.12 í byggingarreglugerð 112/2012. Ekki er gerð krafa um sérstakar leiðamerkingar sbr. meginreglu nr. 3 greinar 9.5.11 í byggingarreglugerð 112/2012.

Klæðningar

Allar loft og veggklæðningar innanhúss bæði í fjölbýlishúsinu og bilgeymslu verða í flokki 1 og þakklæðningar í flokki 2 (2). Utanhúsklæðningar verða í flokki 1 og festingar verða úr A-efnum.

BYGGINGARLÝSING :

Dalbrekka 2-14

Landnr.: 114053

Staðgr.: 17100020

ALMENNT :

Skv. gildandi deiliskipulagi er gert ráð fyrir að reist verði samfelld íbúðar- og skrifstofubygging við Dalbrekku 2-14 með samtals 69 (sextilu og níu) íbúðum og verslunar- og þjónustu húsnæði. Álls verða 69 íbúðir í fimm stigahúsum, Dalbrekka 2, 8, 10, 12 og 14. Í stigagangi 2 verða 13 íbúðir, í stigagangi 8 verða 14 íbúðir, í stigagangi 10 verða 10 íbúðir, í stigagangi 12 verða 8 íbúðir og í stigagangi 14 verða 24 íbúðir. Húsið er að hluta til fimm hæða og að hluta til 8 hæða skv. deiliskipulagi. Stigagangar tengjast sameiginlegri bilageymslu á tveimur hæðum. Aðalækoma er um innganga á norðurhlóg og inngang um port á austur- og vestrhlóg og um bilageymslu. Innkeyrsla í efri hæð bilageymslu er frá Dalbrekku og neðri er frá nafnláusri götu sem gengur til suðurs úr Dalbrekku, vestan við húsið. Bilastæði eru í bilageymslu, ofnarjórðar að hluta til vestanmegin og norðanmegin og að hluta til í inngangi. Verslunar- og skrifstofuhluti byggingarinnar er í húsnúmerum 4 og 6. Sá hluti er 5 hæðir og hefur einnig aðgang að bilgeymslun meðanjarðar sem og staðum í götu.

ÍBÚÐIR:

Dalbrekka 2 er með inngang í stigahús frá bilageymslu á 1. hæð. Aðalinnangangur er á 2 hæð úr inngangi. Geymslur eru á 1.-2.hæð. Á 2. hæð eru sorpeymslur, hjóla- og vagnageymslur. Dalbrekka 8 er með inngang í stigahús frá bilageymslu í kjallara og á 1.hæð. Aðalinnangangur er um inngang á norðurhlóg. Geymslur eru í kjallara og á 1. hæð, sorpeymslur, hjóla- og vagnageymslur eru á 1. hæð. Dalbrekka 10 er með inngang í stigahús frá bilageymslu í kjallara og á 1. hæð. Aðalinnangangur er um inngang á norðurhlóg. Geymslur eru í kjallara og á 1. hæð, sorpeymslur, hjóla- og vagnageymslur eru á 1. hæð. Dalbrekka 12 er með inngang í stigahús frá bilageymslu á 1. hæð. Aðalinnangangur er um inngang á norðurhlóg. Geymslur, hjóla- og vagnageymslur eru á 1. hæð og sorp eru á 1. hæð. Dalbrekka 14 er með inngang í stigahús frá bilgeymslu í kjallara og á 1. hæð. Aðalinnangangur er á 2. hæð um inngang. Geymslur eru á 1.-2. hæð.

Samantekt um stærdir íbúða

Íbúðir eru á 2.-8. hæð. Í heild í Dalbrekku 2-14 eru; 23 íbúðir tveggja herbergja, 33 íbúðir þriggja herbergja og 13 íbúðir fjögura herbergja eða stærri. Sjá nánar stærðir íbúða í skráningartöflu. Íbúðir eru hannaðar á grundvelli algildrar hönnunar.

Bilastæði: Heildarfjöldi bilastæða er 140. Þar af eru 118 í sameiginlegum bilakjallara og 22 bilastæði á lóð, þar af eru 6 bilastæði í inngangi. Á lóð Dalbrekku 2-14 mun aðkoma að bilakjallara verða um norðurhlóg og vestrhlóg. Aðkoma að bilastæðum í inngangi verður um port vestanmegin, ekkir eru inn nafnláusa götu til norðurs frá Auðbrekku. Gert er ráð fyrir 1.3 bilastæði á hverja íbúð skv. deiliskipulagi og eitt stæði fyrir hverja 50m² í verslunar- og skrifstofuhúsnæði. Bilastæði fatlaðra eru 5 fyrir íbúðahluta og 3 fyrir atvinnuhúsin skv. byggingarreglugerð. Samtals 8 bilastæði fyrir fatlaða, þar af eru 2 stór stæði skilgreind í inngangi og í götu við norð-austurhorn hússins, 6 bilastæði fyrir fatlaða eru í bilakjallara.

Botnplata er einangruð með 100mm einangrun.

Burðarþol, gólf og plata yfir bilakjallara þar sem bilastæði eru staðsett, frágangur.(Texti burðarþolshönnuðar Hrundar Einarssdóttur) Plötur í bilageymslun (botnplata og milliplata í bilageymslu) verða staðsettar og með vélispað yfirborð. Garðplata (plata yfir efri bilageymslu) verður staðsetpt með ábræddum pappa og u.þ.b. 30cm þykki uppbyggingu með t.d. hellum, mól eða torf. Plötur í íbúðum, sameignum og skrifstofu- og verslunaryrnum verða staðsettar og miðað er við að þær verði flotaðar með u.þ.b. 15mm þykku flötu. Svalir verða forsteyptar. Þakplötur verða með hallandi steypuyfirborði og ábræddum pappa, einangrun leggst ofan á pappa og verður fergd með mól eða hellum.

Plötur eru hannaðar fyrir eftirfarandi notalög:

Bilageymslur - 2,5 kN/m² (flokkur F skv. töflu 6.7 í ÍST EN1991-1-1:2002)
Garðplata – 4,0 kN/m²
Íbúðir – 2,0 kN/m²
Svalir – 4,0 kN/m²
Skrifstofur – 3,0 kN/m²
Þakplötur – 1,0 kN/m² (snjólag)

Plötur eru hannaðar fyrir eftirfarandi viðbótareiginþyngd, s.s. varanlegt álag á plötur að undanskilinni þyngd á stöngum.

Bilageymslur - 0,3 kN/m²
Garðplata – 6,0 kN/m²
Íbúðir – 1,4 kN/m²
Svalir – 0,5 kN/m²
Skrifstofur – 1,6 kN/m²
Þakplötur – 3,4 kN/m²

Ekki er gert ráð fyrir aðkomu síðkviliðs- né sorþilla að inngangi. Merkja skal hámarksóxlupunga þar sem aðgengi bíla er möguleg skv. skilgreiningu burðarþolshönnuðar.

Útveggir eru staðsetptir og einangraðir að utanverðu með 100mm steinullarplötum. Utan á einangrun er mismunandi klæðingarferni í mismunandi litum til þess að tryggja uppbrot og fjölbreytileika. Meðal klæðingafærna er, t.d. slétt og báruð álklæðning auk Steni-útveggjaklæðningar og Reynbónd sléttplötuklæðning. Vöð svallir og innganga eru valdir katfar klæðir viðarklæðningu, kerfi. Frágangur útveggja að innan er með þeim hætti að þeir eru hollfylltir og þússaðir undir málningu.



Viðarklæðningar úr lerki verða settar innan á veggj svala á völdum stóðum. Umfang viðarklæðinga verður þannig að hættu á útbreiðslu elds á milli hæða eða íbúða teljist hverfandi. „Regnhlíf“ útveggjaklæðningu utan á Dalbrekku 4-6 sem er 5. hæða verslunar- og skrifstofuhúsnæði kemur 4 mm Reynbóndi álplötuklæðning með FR kjarna sem flokkast í flokk 1, B-51,d0. Þetta er frávik frá viðmiðunareglu gr. 9.7.3 sem kveður á um að „regnhlíf“ skuli vera úr A2-S1,d0 efni. Framleiðandi klæðningarinnar hefur gert stórskalaþrófanir á þessari tiltekinni klæðningu sem sýndi fram á að klæðningin breiðir ekki út eld og eykur ekki hættu á sambruna milli hæða. Þetta frávik telst því ásætlanlegt.

Reyklynjarnar

Í allar íbúðir skal setja staka reykskyrnir með hljóðgjafa í samræmi við grein 9.4.3 í byggingarreglugerð.

Stigleiðsla, síðkvitæki og slöngukeflir

Í öll stigahús kemur stigleiðsla í samræmi við gr. 9.8.5 í byggingarreglugerð. Innðælingarstútur verður fyrir utan hvert stigahús. Innðælingarstútur skal vera vel merktur í samræmi við leiðbeiningar SHS og skal stúturinn hæfa tengingu síðkviliðs. Tengistútur fyrir síðkvilið verður jafnframt á hverri hæð í brunastúðum fyrir framan íbúðir. Stigleiðslur skulu vera a.m.k. 80 mm að innmáli. Í allar íbúðir skal setja eitt handsklékkvæði, t.d. 6 lít vatnstæki. Í bilgeymslu verða sett slöngukeflir sem ná um alla geymsluna. Staðsetning slangna er sýnd á grunnmynd.

Síðkvikiferi

Sett verður víðurkennt vatnsúðakerfi í bilgeymsluna í samræmi við ÍST-EN12845. Áhættuflokkun kerfisins verður OH2. Inntaksrými fyrir vatnsúðakerfi verður aðgengilegt beint utanfrá eins og fram kemur á aðaluppdráttum. Setja skal innendagastúta og vatnsþjölli fyrir utan inntaksrýmið í samræmi við ákvæði staðalsins. Boð frá vatnsúðakerfinu skulu berast til víðurkenndrar vaktstöðvar. Eftirlit með vatnsúðakerfinu skal vera í samræmi við lög og reglur. Gera skal þjónustusamning um viðhald og eftirlit sprinklersins við þjónungingameistara sem hefur réttindi.

Reyklosun

Reyklosun frá stigahúsum verður í gegnum opnanleg fög á hverri hæð, sem verður með a.m.k. 0,25 m³ opunarflatarmál. Lyftustokkar verða reyklosaðir með lögum upp úr þaki og skulu hafa 0,75m³ opunarflatarmál. Lögum skulu opnast sjálfvirkir boð frá reykskyrnjum sem eru staðsettar efst í hverjum lyftustöki. Reyklosun frá geymslurýmum í kjallara fjölbýlishússanna verður um dyr og sérstakar reykklúgur samtals a.m.k. 0,5% af grunnflatarmáli. Reyklúgur verða hver um sig a.m.k. 0,25 m³ að flatarmáli. Reyklosun út úr öðrum rýmum hússins er almennt í gegnum dyr og glugga á byggingunni. Reyklosun frá bilageymslunni verður um keyrslydur auk þess um reyklosunarop með amk. 1m² opunarflatarmáli verða í þaki austurenda geymslunnar, fjærst keyrslydurum.

Loftrásakerfi

Brunavarnir í loftrásakerfum hússanna verða hönnuð í samræmi við byggingarreglugerð og DS 428. Hver íbúð er með sérstaka lofstokka á tengingar við lofstokka í öðrum íbúðum og því er ekki hættu á að reður dreifist þá leið milli íbúða. Bilgeymsluna skal loftræsa á fullnægjandi hátt þannig að allar hættulegar og sprengifarlig lofttegundir séu fjarlægðar og tryggt sé með fullnægjandi hætti að hættulegar lofttegundir safnist ekki fyrir. Brunavarnir í loftrásakerfum bilgeymslunnar verða hannaðar í samræmi við byggingarreglugerð og DS 428.

Brunaþéttingar

Lagnagöt og önnur göt á milli brunahólfra og brunasamstæðna verða þétt með sérstökum brunabéttiefnum á víðurkenndan hátt. Þéttiefni sem notuð verða til verksins skulu vera notuð í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda efnaanna og vera víðurkennd af Mannvirkjastofnun til fyrirhugaðrar notkunar.

Aðkoma síðkviliðs

Aðkoma síðkviliðs er frá Dalbrekku. Tæki síðkviliðs, p.e. stígar og körfubílar ná upp á svalir allra íbúða í húsinu. Nánar er fjallað um aðkomu síðkviliðs í minnisblaði Mannvits til Síðkviliðs

Höfuðborgarsvæðisins (3181353-000-HMO-0001).

Eldgönguarefirlit

Ekki er gerð krafa samkvæmt reglugerð um sérstakt eigið eftirlit eigenda hússins en mælt er með að fylgt sé reglugerð 200/1994.

Gluggar og hurðir eru almennt áltré gluggar, úthúðir eru áthurðir nema brunalakandi hurðir í kjallara sem að hluta til eru stálhurðir.


Innveggir: Umhverfis blautkjarna eru innveggir gífsplötuveggir klæðdir með rakavörðu gífsi. Aðrir eru hefðbundnir gífsplötuveggir, 12-15 cm á þykkt. Allar klæðningar eru í brunaflokki 1.

Svalir.


Svalahandrið eru úr galvaníshúðuðu stáli. Annars vegar eingöngu úr stáli með rimlum og hins vegar úr stáli og klæddu með samlímdu öryggisgleri. Niðurföll er á öllum svölum (SFN). Þau eru staðsett á teikningum svala í mkv: 1:20.

Svalaskýli Gert er ráð fyrir möguleika á svalalokanir verði á öllum svölum allra íbúða. Glerlokun verði með einföldum glerskífum sem unnt er að opna að lágmarki 85% á einfaldan hátt. Þar sem svefnherbergi yrðu innan við svalaskýli væri loftrist í gleri sem tryggði fullnægjandi loftræsingu.

Þak öll þök eru einangruð á steinsteypa plötu með plasteinangrun („roofmad“) í tveimur lögum, samtals 200 mm þykkt. Vatnshalla er náð með steyptu 1:40. Hlæðræður tjórupappi er undir einangrun á þökum, þaksvölum og þakkötum. Kólnunartala þaklata er 0,2 W/m² °C, eða betri. Övanninn þakpappi er í brunaflokkIT. Yfirborð er núin sjávarmól og/eða



☒ Hljóðdeyfð loftrás

MKV. | A1
1 : 100

HANNAD
GBB

KJH/ÅBM/NBH


DAYS. 10 00 0017

ÚTGÁFA **F**


AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR ER HÁÐ SAMÞYKKI ASK ARKITEKTA. EKKI SKAL MÆLA UPP AF TEIKNINGU.



F	AA	GBB	Innra skipulag Dalbraut 4-6 Bryti	29.06.2023	
E	AA	GBB	Svalakon bætti inn við séráfrótareiti og svólum íbúða	12.07.2021	
D	SLS	GBB	Veggur settur í stáðinn fyrir glugga	16.08.2019	
C	KJH	GBB	Ný sniðtölvisun: uppfærð handröð og SNF	02.01.2019	
B	KJH	GBB	Ýmsar breytingar	20.06.2018	
A	KJH	GBB	Breyting á íbúðarnúmerum	29.05.2018	
ÚTGAFA		TEIKNAD	YFIRFARID	BREYTINGAR	DAGS

ASK
ARKİTEKTAR

DAGS.
16 09 2017



ÖLL MÁL OG AÐSTÆÐUR ATHUGIST Á STAÐNUM
AÐUR EN SMÍÐI HEFST.
OHEIMILT ER AÐ MÆLA UPP AF TEIKNINGUM.
ASK ARKITEKTUM SKAL TILKYNNT UM
ÓSAMRÆMI OG VAFATRIÐI ER UPP KUNNA AÐ
KOMU.
HLJÓÐKRÖFUR INNIHURÐA SAMKVÆMD
HURÐASKEMA.

Hljóðvístakröfur:

Gluggar í útveggjum:


A: Rw + Ctr 32dB
B: Rw + Ctr 35dB
C: Rw + Ctr 38dB

Ytri hurðir íbúða:

Gerð er krafa um að hurðir fram á gang séu 44 dB svo
kröfur reglugerðar séu uppfylltar. Hafi íbúð lokað anddyri
má slaka á þessari kröfu.
Sjá nánar greinargerð um hljóðvíst.

☒ Hljóðdeyflo loftrás

E	AA	GBB	Innra skipulag Dalbraut 4-6	29.06.2023
D	AA	GBB	Breytt Svalalokun bætt inn við sérfránotareiti og svölum íbúða	12.07.2021
C	SLS	GBB	Veggur settur í staðinn fyrir glugga	16.08.2019
B	KJH	GBB	Uppfærð handröð og SNF	02.01.2019
A	KJH	GBB	Ymsar breytingar	20.06.2018
ÚTGÁFA/TEIKNAD/YFIRFARID			BREYTINGAR	DAGS



ASK ARKITEKTAR EHF
GERÐSÖTTU
101 REYKJAVÍK
SMÍ 515 0300
www.ask.is

HÖNNUNARSTJÓRI / ARKITEKT



ASK
ARKITEKTAR

Gunnar Bogi Borgarsson

Arkitekt F.A.L.

Kl. 180336-4129

gunnarb@ask.is

VERKEFNI

Dalbrekku 2-14

Kópavogur

TEIKNUNAR

ADALTEIKNINGAR

Tillaga

Grunnmynd 4.hæð

Hluti 5

VERK NR.

1671

ALDERNI - NÚMÉR TEIKNINGAR

10-11

SKV. I A1

1 : 100

HÖNNAD

GBB

TEIKNAD

KJH/ABM/NBH

YFIR

SS

DAGS



16.09.2017

ÚTGÁFA

E

© ÖLL AÐNOT OG AFRIÐTUN TEIKNINGAR ER NÁÐ SAMÞYKKI ASK ARKITEKTA. EKKI SKAL MÆLA UPP AF TEIKNINGU.

4.hæð
1 : 100



ÖLL MÁL OG AÐSTÆÐUR ATHUGIST Á STAÐNUM
AÐUR EN SMÍÐI HEFST.
OHEIMILT ER AÐ MÆLA UPP AF TEIKNINGUM.
ASK ARKITEKTUM SKAL TILKYNNT UM
ÖSAMRÆMI OG VAFAATRÍÐI ER UPP KUNNA AÐ
KOMU.
HLJÓÐKRÖFUR INNIHURÐA SAMKVÆMD
HURÐASKEMA.

Hljóðvístakröfur:

Gluggar í útveggjum:


A: Rw + Ctr 32dB
B: Rw + Ctr 35dB
C: Rw + Ctr 38dB

Ytri hurðir íbúða:

Gerð er krafa um að hurðir fram á gang séu 44 dB svo
kröfur reglugerðar séu uppfylltar. Hafi íbúð lokað anddyri
má slaka á þessari kröfu.
Sjá nánar greinargerð um hljóðvist.

☒ Hljóðdeyfloftrás

E	AA	GBB	Innra skipulag Dalbraut 4-6	29.06.2023
D	AA	GBB	Breytt Svalalokun bætt inn við séráfnótareiti og svölum íbúða	12.07.2021
C	SLS	GBB	Veggur settur í staðinn fyrir glugga	16.08.2019
B	KJH	GBB	Uppfærð handrit og SNF	02.01.2019
A	KJH	GBB	Ymsar breytingar	20.06.2018
ÚTGÁFA/TEIKNAD/YFIRFARID			BREYTINGAR	DAGS



ASK ARKITEKTAR EHF
GERBISGÖTTU 9
101 REYKJAVÍK
SMÍÐIR 515 0300
www.ask.is

HÖNNUNARSTJÓRI / ARKITEKT

Gunnar Bogi Þorgrímsson

Arkitekt F.A.L.

Kl. 180336-4129
gunnarb@ask.is

VERKEFNI

Dalbrekku 2-14

Kópavogur

TEIKNINGAR

ADALTEIKNINGAR

HEITI TEIKNINGAR

Tillaga

Grunnmynd 5.hæð

Hluti 5

VERK NÚM. 1671

ALDERENNI - NÚMÉR TEIKNINGAR 10-13

ÚTGÁFA E



ASK
ARKITEKTAR

5.hæð

1 : 100