FÍFUHVAMMSVEGUR - 3 GATNAMÓT

ENDURBÆTUR GATNAMÓTA & ENDURNÝJUN UMFERÐARLJÓSA

Umsókn um framkvæmdaleyfi

Yfirlitsmynd 1:10.000, úrdráttur úr aðalskipulagi Kópavogs 2019-2024.
Staðsetning afstöðumynda:

26. mars 2024

Til stendur að endurnýja umferðaljós á gatnamótum Fífuhvammsvegar - Dalvegar.

Um gatnamótin liggur stofnstígur hjólreiða skv. aðalskipulagi. Gatnamótin eru í dag erfið yfirferðar fyrir fótfarendur með hægribeygjuframhjáhlaup sem þvera þarf á öllum hornum.

Með hliðsjón af auknu umferðaröryggi gangandi og hjólandi, auknum afköstum bílaumferðar og fegrun umhverfis og að undangengnu mati mismunandi valkosta er sótt um framkvæmdaleyfi á grunni forhönnunar þessarar.

Kostir sem bornir voru saman: Sjá meðfylgjandi valkostagreiningu.

0. Núllkostur. Umferðarljós endurnýjuð. Engu öðru breytt.
1. Hjóla og göngustígur sunnan gatnamóta.
2. Hægribeygjuframhjáhlaup sunnan megin aflögð.
3. Veglegri gönguþverun austan megin, engin vestan megin.
4. Gatnamót endurhönnuð án framhjáhlaupa,

Einnig 1b: Hjóla og göngustígur sunnan gatnamóta þar sem austasta akrein af Hagasmára er sameiginleg fyrir hægri beygju og beint í gegn um gatnamót.

Eftir umferðargreiningu og samráð við lóðarhafa sunnan gatnmótanna varð útfærsla 3 fyrir valinu. Sótt eru um framkvæmdaleyfi fyrir hönnun sem byggir á forhönnun þeirrar forhönnunar og sýnd er á uppdrætti þessum.

VSÓ RÁÐGJÖF

Unnið í mars 2023 til mars 2024 fyrir Kópavogsbæ. Forhönnun: OG kortagrunnur úr landupplýsingakerfi Kópavogs, ISN93 1:1000 á A3

Kópavogsbær

Skjal sótt af '0000000' dags: 19.08 2026

AFSTÖÐUMYND

(hluti) 1 af 2

forhönnun 1:1000

- afmörkun framkvæmdasvæðis
- lóðarmörk
- nýr götukantur
- ný gangstétt
- nýr hjólastígur
- ný þökulögn
- aflagðar umferðareyjar