



Hörðuvellir - Heilsu- íþróttar- og fræðasetur. Miðsvæði - Breytt deiliskipulag




Heilsu- íþróttar- og fræðasetur, hótél og íbúðir við Tröllakör, Hörðuvellir. Mkv. 1:1000
Samþykkt/staðfest 19.07.2005.



Hörðuvellir - Miðsvæði (Heilsu- íþróttar og fræðisúsetur). Breytt deiliskipulag Vallakrís 1-3 og 6-8. 18. mars 2014. Mkv. 1:1000
Samþykkt/staðfest 28.08.2014.

Vallakör 12-16 - Samantekt á núverandi stöðu				
Núverandi byggingarmagn	Lóðarstærð	Núverandi nýtingarhlutfall	Núverandi leyflegt byggingarmagn	Fjöldi bílastæða skv. Aðaluppdráttum
22.543 m²	67.662 m²	0.33	41.500 m²	369


GREINARGERÐ
Almennt
Lóðin NR 12, 14 og 16 við Vallakör er 67.662 m² að stærð.
Núverandi byggingarmagn á lóðinni skiptast niður á eftirfarandi hátt:
• MHL 01-Fjónlota íþróttahús (Knattúsi), bruttófermetrar 25.513,6 m² og bruttóritunni 244.985,4 m².
• MHL 02-Dælusvæði, bruttófermetrar 29,5 m² og bruttóritunni 69,1 m².
Núverandi fjöldi bílastæða á lóðinni er 369 stæði sem jafngildir 61 stæði á hvern m² byggingarmagns.
Afmörk og stærð skipulagsvæðisins
Tilgan er í samræmi við gildandi Aðalskipulag Kópavogs 2019 - 2040 sem samþykkt var í bæjarstjórn Kópavogs 28. september 2021 og staðfest 28. desember 2021.
Deiliskipulagsbreytingin nær til svæðs sem merkt er íB-6 og S-53 í Aðalskipulaginu auk opins svæðis í bæjarlandi merktu OP509.
Svæðið afmarkast af tengingu Vallakrís til austurs, hestahúsaðlómur við Heimsendi til suðurs, íbúðabyggð við Tröllakör til vesturs og af Vatnsendavegi til norðurs. Skipulagsvæðið er um 7 ha að flatarmáli.
Skilmálar þessir gilda fyrir Vallakör 12, 14 og 16.
Skipulag í gildi
Upphaflegt skipulag svæðisins er Deiliskipulag Hörðuvalla, dagsett 14. apríl 2003 með síðari breytingum. Þar kveður á um forsendur og markmið tillögunar, áhrif byggðar á umhverfi, aðkomu, umferð, lýsingu á landi, lýsingu á göngu- og reiðleiðum, ákveðn um bilagrymskur og bílastæði og nánnari útfærsla á skilmálum.
Einnig er vísað í eftirfarandi grannseignir og skilmála deiliskipulagsbreytinga.
Hörðuvellir - Heilsu- íþróttar og fræðasetur, Miðsvæði - Breytt deiliskipulag, dagsett 19. mars 2005 með síðari breytingum. Hér var m.a. afmarkaður byggingarstærðir fyrir fjónlota íþróttahús (knattúsi) og skóla á lóðinni. Leyflegt byggingarmagn 54.500 m².
Hörðuvellir - Miðsvæði (Heilsu- íþróttar og fræðisúsetur) - Breytt deiliskipulag Vallakrís 1-3 og 6-8, dags. 18. mars 2014. Hér var m.a. lóðin minnkuð til austurs og var að hluti skipt upp tveir nýir lóðir, Vallakör 6 og 8 og ný tengingastað gerð fyrir aðkomu að lóðunum. Við þetta minnkaði leyflegt byggingarmagn á lóðinni sem þessi deiliskipulagsbreyting nær til úr 54.500 m² í 41.500 m².
Viðfangsefni og markmið
Fyrirhugað er að breyta núverandi knattúsi sem liggur norðan við fjónlota íþróttahúsið þannig að henni uppfylli kröfur Knattspyrnuáðslands Íslands (KSÍ) til knattúsi í efstu deild en þar er m.a. kveðið á um lágmarksfjölda áhorfenda í sáttum með yfirbyggðu þaki auk aðstöðu fyrir fréttastof, varannar, dómara, sjónvarpsáðsendingar og fjóðlýsingu. Markmið breytingarinnar er að styrkja svæðið sem heilsu-, íþróttar- og fræðisúsetur í sessi og setja heildistæða framtíðarsýnir fyrir svæðið og skilmála um uppbyggingu.
Við breytingu á hönnun mannvirkja m.a. taka mið af fjóðlýsi, fegurðar, hagkvæmni og vísirferi.
Tilaga að breyttu deiliskipulagi.
Leyf er bygging yfirbyggðar áhorfendastúku, allt að 3000 m² að stærð og á tveimur hæðum auk kjallara. Einnig er lóðarmörkum við Vatnsendaveg breytt til að nýrka fyrir þannig stærkt lóðin úp.b.600 m².
Byggingarstærðir framhaldsskóla er breytt.
Áhrifamat
Deiliskipulagsbreyting þessi skilgreinir ekki heilmíðir til framkvæmda sem líklegar eru til að hafa umtalsverð umhverfisáhrif og er því ekki háð lögum um umhverfismat framkvæmda og áætlaða skv. ákvarðun laga nr. 111 frá 2021. Í samræmi við 5.4.1. gr. skipulagsreglugerðar nr. 90/2013 og 14. gr. laga nr. 111/2021 er lagt mat á huganlegt áhrif skipulagsins á umhverfi og samfélagsþingi. Umhverfisáhrif eins og áhrif á lýsingu, umferðarögg, ástund svefnstíðis, verður og veðmið núverandi byggjar eru metnar sem jákvæð. Lóðarmörk verður aðlagðar að núverandi umhverfi og jákvæð tengi íþróttasvæðisins og skólans við umhverfið styrkt. Ekki er um nýja starfsemi að ræða á skipulagsvæðinu og er þessi áframhaldandi uppbygging á svæðinu styrkt og er talin hafa jákvæð áhrif á samfélagið, svipmót byggjarinnar og nánleggingu umhverfis. Þess skal gætt að til starfsemi á svæðinu uppfylli kröfur um heilustustærð, hálvæða og fjóð lýsingu lögum og reglugerðum.
Byggingarnir
Byggingarnar munu velja íþróttasvæði skóla, skóla heildistæða götunum við Vallakör og mynda saman samstæða við hönnu og framkvæmd byggjanna skal gera ráðstafanir til að tryggja að öll og yfirbyggð þeirra rými ekki þótt þær verði ekki að byggjar á sama tíma. Byggingarnar verða að geta stöðugt sjálfstæðar sem fullkærar einingar jafnvel þótt hún þeirri verði byggjar síðar.
Þróðing
Fjóðlýsingu verður með LED lýsingu sem uppfyllir aðfjórða stæða sem og íslensku staðal um utanúthýslýsingu IS EN 12193:2007 til fjóðlýsingar. Grunnarðarhætt vegna lýsingar eru talin óveruleg skv. þeim úrðingum á lýsingu sem liggja fyrir. Lýðastærðir skal vera uppsett þannig að harni veili góða alskerningu og fjóð lýsi á styrkingu lýsistyrks. Notast verður við LED fjóðlýsi. Lýðastærðir verða fjóðr. að hámarki 25m. Há og staðfesti utan við hvert horn leikvallar, stór, breytingaruppráttir. Lýðstýring verður að jafnaði 200 LUX en að hámarki 500 LUX á KSÍ keppisleikjum 2. flokks og meistaraárleikjum. Keppislýsing á sjónvarpsleikjum í efstu deild verður að hámarki 800 LUX. Farið verður eftir samþykktu tímatölum HK um notkun fjóðlýsingar. Lýsing verður takmörkuð við keppisleiki í 2. flokki og meistaraárleiki á tímabilinu 15. apríl - 15. ágúst. Miðað við að vátarlýsing sé ekki í notkun þegar hennar gerist ekki þörf. Fjóðlýsing skal slökkt í síðasta lagi 22:30 á víkum dögum og ávallt slökkt þegar völdurnar eru ekki í notkun.




Tilaga að breyttu deiliskipulagi. Mkv. 1:1000

SKILMÁLAR AÐ BREYTTU DEILISKIPULAGI
Skiðvalar þessir gilda innan marka deiliskipulagsins.
Byggingarstærðir
• Byggingar stúka vera innan byggingarstærðar. • Leyflegt er að þakbrún áhorfendastúku gangi allt að einum metra út fyrir byggingarstærð. • Leyflegt hámarkshæð bygginga ásamt hæðafjöðri er gefin upp á uppdráttum.
• Efsta þakur byggja mega ekki fara upp fyrir eftirfarandi hámarkshæðir en heimil er að lyfðlúðum, íþróttasvæðum og þ.h. fari upp fyrir gefnar hæðir. • Kólar stakra hæða þ.e. aðrir en hámarkskólar á skyngarmyndum eru eingöngu til leiðbeiningar. • Til að gefa svigrum fyrir smærri viðbyggingar og fleðra breytingar til byggingarstærðir almennt 4 metra út frá útteggjum núverandi byggja og mega þær ekki vera hærra en núverandi byggingar. • Hámarkshæð masta fyrir fjóðlýsingu botnavallens er gefin upp á uppdráttum. • Staðsetning masta og fjóðlýsingar á uppdráttum er leiðbeinandi. • Leyflegt er að staðsetja hæða á stúku og fleðra aðlagðandi byggingum. • Leyflegt er að stækka og fleðra bygging við núverandi dælusvæði (MHL 02, 29,5 m²) fyrir nánleggingu tækniúðinn m.a. til að vökva og hita upp knattvöllinn.
• Vestan við miðjan vöðinn, á móti stúku er leyflegt að byggja fleðra skýli fyrir fréttastof og víkmyndastúku. Byggingarstærðir þess er 56 m² og 6 metra að hæð mælt frá yfirborði vallar. Handröf og gönging má vera hærra.
Yfirþráð og útlit bygginga og lóðar
• Vanda skal á allar hönnur og frágang byggja og lóðar og er krafu um að hús og lóð falli sem best að núverandi umhverfi og myndi samstæða heild. • Við hönnu lóðar skal taka mið af ríkjandi vindáttum og ástöðu sólar, hlut yfirborðs skal vera gneðprætt. • Leggja skal áherslu á að vanda til við val á byggingarstærðum og hofa til umhverfisáðsáðmála. • Útlit bygginga skal vera vandast með fjóðlýsingu efniðvali. Almennt skal notast við hýðlega og náttúrulega lit og efni. • Sett er kvóð um upptöf í efniðvali og slætt á austur- og norðurhlut stúkuþyggjar.
• Taka skal tillit til hæðarmunar lands við hönnu hönnu byggja. • Gróðringar stúka vera vandast og falla vel að umhverfi sínu. • Þakform er frjálst.
Inngangar og aðgengi
• Miðað er við að aðalíngangur framhaldsskólans verði frá núverandi aðkomutorgi við Vallakör. • Skal þess gætt að aðgengi sé fyrir alla að mannvirkjum og að sérstakt tillit sé tekið til þarfa barna, fatlaðra og aðra við líthlögum.
• Hönnu mannvirkja, lóðar, leikvæðing, sléðvæðing og almenningssýma. • Heimil er að skema af stúku, knattvöll og tilheyrandi áfotastæði með öryggisgróðringu og er leiðbeinandi staðsetning hennar sýnd á uppdráttum.
• Skal vera snjóræðsla á öllum hæstu gönguúðum. • Þar sem að gönguúðir þvera akleð bíðeðla skal yfirbór þeirra vera í sömu hæð og aðlagðandi gönguúð og fleðra gangstæð og vera með annað yfirbór í sömu sjálf áskleðni.
• Gæta verður af sérstaklega í hönnu hönnu að fjóðlótur frá núverandi byggingum haldist óskertar.
Bíla- og fjóðlótastæði
• Kvóð eru um "grænt" yfirþráð bílastæði með trjágróðu á völdum stóðum eins og sýnt er til leiðbeiningar á uppdráttum.
• Huga skal að rathléðslustæðum á bílastæðum, að skammfínastæðum fyrir hófþerabíla og sleppistæðum.
• Bílastæði mega að hámarki vera 300 og eru samþykktu öllum byggjum á lóðinni og að aukit eru 55 bílastæði samþykkt með lóð nr. 8 við Vallakör. • Fyrirkomulag bílastæða sem sýnt er á uppdráttum er leiðbeinandi.
• Gera skal ráð fyrir reiðlótastæðum við byggja á lóðinni og við áhorfendastúku skulu þær vera yfirbyggðar.
• Varðandi fjóðla og fyrirkomulag bílastæða fyrir fatlaða skal taka mið af ákveðnum byggingarreglugerðar.
Kvæðir
• Kvæðir eru um gangandi umferð og gönguúðir á svæðinu og eru leiðbeinandi staðsetning sýnd á uppdráttum.
• Kvæðir eru um ágríun við gönguúðir meðfram Vatnsendavegi.
Íþróttavellir
• Staðsetning áfengavalla á uppdráttum er leiðbeinandi. • Gert er ráð fyrir að áhorfendastúkan taki allt að 1500 manni í sæti. • Trygga skal að aðkomulæð sjúkra- og alskilvísibíla inn í svæðið sé græð og óhindruð.
• Miðað er við að knattvöllinn ásamt þingingherbergjum leikmanna, áhorfendavæðum og öllum tilheyrandi stóðrymum uppfylli kröfu KSÍ um leiki í efstu deild. Sjá hvern REGUGERD KSÍ UM KNATTSPYRNULEIKVANGA frá desember 2023.
Grænt svæði
• Stærktu lóðarmann kallar á endurskoðun á græna svæðinu meðfram Vatnsendavegi. Í því felst færsla á núverandi stig í áttina að vegnum, færsla á núverandi trjám og aðalinnviðsmunum. Svæðið skal áfram vera grænt svæði sem afmarkast af lóðarmörkum Vallakrís 12-16, Vatnsendavegi og Tröllakör og með hjóla og gönguústi sem tengist áfram aðlagðandi stjakerfi Kópavogs.
• Kvæðir eru um gróður á svæðinu og er staðsetning hans leiðbeinandi á skipulagsuppdráttum. Skal nánari útfærsla gróðurs koma fram á lóðarstærðing og miða skal við blágræn afvinnuáætlunir á öllu skipulagsvæðinu.
• Áfram er gert ráð fyrir að Vatnsendavegi gæti í framtíðinni orðið fjóðra akrina vegur (2+2). Komti til þess skal endurskoðu fyrirkomulag hjóðvanna á svæðinu og gæta ráð fyrir viðeigandi útfærslu þeirra, t.d. í formi hjóðvegja. Hjóðvannir skulu hafa náttúrulega ástund og falla vel að umhverfi.
Nákvæm staðsetning þeirra skal ákveðin við endurskoðun hönnunar Vatnsendavegar.

Byggingarform og aðaluppdráttir
Áður en aðaluppdráttir eru lagðir fyrir byggingarfulltúa til afgreiðslu skulu hönnuðir leggja byggingarform sín fyrir skipulags- og umhverfisdáð til afgreiðslu. Í þeim skal koma fram ívering hönnu og frágangur húsa og lóðar fellur að þeim dænum eða fyrirmyndum sem fram koma í skilmálum deiliskipulagsins.
Lóðar- og gatnahönnun
Landlágshönnun og skipulag lóðarmann og aðlagðandi svæða á bæjarlandi innan skipulagsvæðisins skal tryggja heildstætt yfirþráð svæðisins í heild. Leggja skal áherslu á blágræn afvinnuáætlunir og gróður allan ársins ring. Á lóðaruppdráttum skal m.a. gerð grein fyrir yfirbórfrágangi lóðar, hæðarsetningum, tegund gróðurs, gönguúðum innan lóðar, afgirðing stúkasvæðis og frágangi ásamt staðsetningu fjóðlótastæða. Einnig skal gæta grein fyrir aðkomu reyðlótastæða og fjóðlótastæða vallar.
Mæli og hæðarbláð
Mæli- og hæðarbláð verða upptæð og gefin út í kjóðlar breytinga á deiliskipulaginu. Hæðarkólar húsa og lóða mun koma fram á hæðarbláð. Lóðarstærð mun koma fram á mæliðbláð. Sá yfirvarir er gerður að stærðir og hæðarlega getur breyst við gerð hæðar- og mæliðbláð.
Skíli
Fyrirkomulag skílla skal vera í samræmi við reglur um auglýsingar í íþróttamannvirkjum Kópavogsbajar og eftir atvikum í samræmi við samþykkt um skíli í Kópavogsbajar þegar þær taka gildi sem og reglugerð KSÍ um Knattspyrnu leikvangna. Lýðastíki og raftæn vallakúkka skulu vísa inn á völdinn og slökkt í síðasta lagi klukkan 22:30 á víkum dögum. Við hönnu skílla og merkinga skal gæta þess að þau séu ekki trufaðir vegna stærðar, lýsingar eða ástundar fyrir nánleggingu fjóðlótastæða. Skíli skal sýna á aðaluppdráttum. Taka skal tillit til umþykjandi byggjar svo sjón- / ljóðmengun sé í lágmarki. Óheimil er að setja ljóðastíki utan á byggingar á skipulagsvæðinu.
Að öðru leiti gildi eldri skilmálar deiliskipulags Hörðuvalla sem samþykkt var af bæjarstjórn Kópavogs 24. júlí 2003 ásamt síðari breytingum.



Skýringarmynd: Sneling A-A. Mkv 1:750
Efsta kólar sýna leyflega hámarks hæð bygginga



Skýringarmynd: Sneling B-B. Mkv 1:750
Efsta kólar sýna leyflega hámarks hæð bygginga


Vallakör 12-16 - Breyttir skilmálar			
Leyflegt byggingarmagn samtals	Lóðarstærð	Leyflegt nýtingarhlutfall	Leyflegur fjöldi bílastæða
41.500 m²	68.262 m²	0.61	390

Skilmálatala eftir breytingu

Fjónlota íþróttahús/knattúsi		15.000 m²
Skóli (Kóraskóli)		8.500 m²
Framhaldsskóli (Öbyggður, nr. 12)		15.000 m²
Áhorfendastúka		3.000 m²
Samtals		41.500 m²

Dréifing leyflegs byggingarmagns á byggingarstærð (leiðbeinandi)

Meðfjórðingd gögn með skipulagsuppdráttum nr. 001 eru skuggavarp nr. 002 og skýringarmyndir nr. 003.



Hluti Aðalskipulags Kópavogs 2019-2040
Staðfest af Skipulagsstofnun 28. desember 2021

Skýringar

- Byggingarstærðir
- Bilagrymsla í kjallara (Byggingarstærðir)
- Leiðbeinandi byggingarlína
- Mörk skipulagsvæðis (Skipulagsmörk eru hlíðar til við lóðarmörk)
- Lóðarmörk
- Öryggissvæði í kringum knattvöll
- Fjöldi hæða og kjallara
- Kvóð um gróður
- Heildarfjöldi bílastæða/ hlutfall í kjallara
- Reiðleið
- Gönguústi
- Jarðsprunga
- Þekktar sprungur
- Manir
- Brú eða undirgöng/ upphækkun og fleðra þrenging
- Leiðbeinandi staðsetning Vatnsendavegar sem tvöföldum (2+2) veg, þ.e. komi til framtíðarbreytinga á honum.
- Gömul landamerki (leigulanda- bletta) / gróðringar
- Opíð byggt svæði
- Mastur fyrir fjóðlýsingu (Leiðbeinandi staðsetning)
- Núverandi byggingar
- B 180
- Fjöldi bílastæða (Leiðbeinandi fyrirkomulag)
- Aðstæða sjónvarps- og fréttastof (Leiðbeinandi staðsetning)
- Inngangur að afgirtri stúku (Leiðbeinandi staðsetning)
- Leyflegt að gríða af notkunarsvæði stúku (Leiðbeinandi staðsetning)

Deiliskipulagsbreyting þessi sem fengið hefur meðferð í samræmi við skvæði 1. mgr. 43 gr. skipulagslaga nr. 123/2010 var samþykkt þann 2025 af embætti skipulagsfulltrúa Kópavogs.

Tilgan var auglýst frá _____ með

athugasemdarfærslu til _____

Auglýsing um gildistöku breytingarinnar var birt í B-deild Stjórnartíðinda þann _____

- A- Uppdráttur upptæður - 29.10.2025
- Bætt við byggingarstærðir fyrir aðstöðu fréttastofa og sjónvarpsstöðing.
- Bætt við texta að ekki sé verð að breyta Vatnsendavegi, og að heimild gildi einnig að það megi tvöfalda hennar.
- Slökkt er á vallarkúkka í síðasta lagi 22:30 þ.e. á sama tíma og fjóðlótastæði.

DEILISKIPULAG Hörðuvellir

VERKHAUFI: Bæjarstjórn Kópavogs
KENNITALA: 0701693759
NÁMERS SKAÐAL: ONE 23112060

DEILISKIPULAG Blað 1 af 3

EFNI:	Heilsu- íþróttar- og fræðasetur, Miðsvæði - Breytt deiliskipulag
MÁLKVAFER:	1: 1000 og 1:750
FRAMSTÆÐI BLAÐ:	A0
TEKNAÐ:	KMK
YFIRFARER:	IC
DAGSETNING ÚTGAFA:	03.07.2025
ENDURK. A:	

VAARÖRTEKTAR

VAARÖRTEKTAR

ÚTGEFANDI: Karl Magnús Karlsson KY: 140566-5949