Verkmörk fyllingar

Framkvæmdasvæði landfyllingar í Skerjafirði

ISAVIA 4 m öryggissvæði flugbrautar

Fjarlægðarmörk LOC búnaðar við flugbrautarenda

Verkmörk fyllingar

Ø600 fráveita

Ný landfylling, sjá J-teikningar

Götu og stígakantar við Fossvogsbrú, gata og stígar ekki hluti útboðs

400 V lágspennu-strengur

15 m verndarsvæði minja við Kýrhamar

Húsnæði Sportkafarafélagsins, verktaki skal miða við staðsetningu sem sýnd er hér, en mögulega mun húsnæðið fært á framkvæmdatímanum (ekki hluti útboðs)

Fossvogsbrú, ekki hluti af útboði

Fráveita, þrýstilögn á sjávarbotni

Framkvæmdasvæði landfyllinga Fossvogsbrú (BL170)

Ljósleiðari

Ný landfylling, sjá J-teikningar

Götu og stígakantar við Fossvogsbrú, gata og stígar ekki hluti útboðs

Fráveita, yfirfall

Núverandi fráveitulagnir sjá GH-teikn

Verkmörk fyllingar

Nauthólsvegur

Nauthólsvík

Naustavör

Vesturvör

Hafnarbraut

Sky Lagoon

Háskólinn í Reykjavík

Flugrost

Menntavegur 83

SKÝRINGAR

- DSK Fossvogsbrú
- DSK Skerjafjörður
- LOC öryggissvæði
- Mörk hindrunarflatar-Lending
- Mörk hindrunarflatar-Flugtak
- 132 kV háspennustrengur
- Háspennustrengur varúðarsvæði
- Ljósleiðari

Hnitakerfi:	ISN93
Hæðarkerfi:	ISH2004
Loftmynd:	Loftmyndir.is 2023
Hæðargrunnur sjávarbotn:	C3867 FOSSVOGUR - Dýptarmæling Vg. frá des. 2017
Hæðargrunnur land:	Borgarlína PMO 2022
Öll mál í m	

0 50 100 150 200 m

M 1:2000

ÚTG.	DAGS.	ÚTGÁFUFERILL	HANNAD	TEIKN.	YFIRF
1.1	8.3.2024	Útboðsteikning	BNB	BNB	MA

EFLA

Vegagerðin Borgarlínan

VERKNÚMER	2970-440	HANNAD:	BNB/SM 3.2024
		TEIKNAD:	BNB/EYK 3.2024
VERKNÚMER	170	YFIRFARID:	MA 6.3.2024
		MÆLT:	
		SAMÞ:	MA 8.3.2024
DAGS.	8.3.2024	MÆLIKVARÐI	1:2000
BLAÐSTÆRÐ	A1		

Fossvogsbrú (BL170)
Landfyllingar
Útboðshönnun

TEIKNINGA NÚMER B001

Jarðvinna
Landfyllingar
Yfirlitsmynd

ÚTGÁFA 1.1

D:\V\Vegagerdin_2970440_Bru_yfir Fossvog - forhonnun og utbodsbokmunir\09_Teikningar\04_Layout\LAY_B.dwg

Skjal sott af 0000000 dags: 23.10 2026